

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник Голови Державної служби
автомобільних доріг України

М.В. Березовський

“ ” 2008 р.

**ІНДИВІДУАЛЬНА РЕСУРСНА ЕЛЕМЕНТНА КОШТОРИСНА НОРМА
на армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками за
технологією Bitufor з використанням машини “Брайнінг”**

Склад робіт: Очищення поверхні основи від пилу та бруду. Розкочування рулонів сітки за допомогою технологічного автомобіля із забезпеченням перекриття. Прикочування (розрівнювання) сітки котком на пневмоколісному ході за 4-6 проходів по одному сліду. Закріплення краю сітки за допомогою скоб та дюбелів. Наповнення місткостей машини “Брайнінг” бітумною емульсією та водою. Завантаження щебеню в бункер машини “Брайнінг”. Нанесення шару Сларрі Сіл товщиною 10 мм для закріплення сітки на основі.

Вимірник: 1000 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год	6,39
2	Середній розряд робіт		3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.-год	5,51
	Машини та механізми		
212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.-год	0,42
200-0001	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т	маш.-год	0,32
212-0910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.-год	1,20
212-2000.11	Машини для влаштування тонкошарових покриттів “Брайнінг”	маш.-год	0,86
200-0011.1	Тягачі сідельні “Scania”, навантаження на СЗП 12,7 т	маш.-год	0,86
212-0101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.-год	0,28
203-0852	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 3 т	маш.-год	0,43
	Матеріали		
П	Металева сітка Mesh Track 1	м ²	1073
П	Дюбелі	шт.	67
П	Пластини металеві (скоби)	шт.	67
П	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 3-5 мм	м ³	4,0
1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М 1000 і більше, фракція до 3 мм	м ³	6,0
111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,97
111-1582	Цемент	т	0,25
1633-33	Добавки (редікот)	т	0,033
142-10-2	Вода	м ³	1,31

Директор
УДВТП „Укрдортехнологія”

Начальник ЦТІН

Начальник відділу № 2

В.М. Нагайчук

В.П. Висоцький

Є.Д. Русев

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної служби
автомобільних доріг України

М.В. Березовський

“ ” 2008 р.

**Норми часу на армування асфальтобетонних шарів покриття металевими
сітками за технологією Bitufor**

Склад робіт: Розкочування рулонів сітки за допомогою технологічного автомобіля із забезпеченням перекриття. Прикочування (розрівнювання) сітки котком на пневмоколісному ході за 4-6 проходів по одному сліду. Закріплення краю сітки за допомогою скоб та дюбелів.

Норми часу на 1000 м² покриття

Найменування робіт	Склад ланки	Одиниця виміру	Норма часу
1	2	3	4
Розкочування рулонів сітки за допомогою технологічного автомобіля.	Машиніст 3 розряд – 1 Дорожні робітники 3 розряд – 2	люд.-год (маш.-год)	<u>0,87</u> (0,29)
Підправлення сітки вручну із забезпеченням перекриття; обрізка направляючого дроту по краях сітки; закріплення краю сітки за допомогою скоб та дюбелів.	Дорожні робітники 3 розряд – 2	люд.-год	2,15
Прикочування (розрівнювання) сітки котком.	Машиніст 6 розряд – 1	люд.-год (маш.-год)	<u>1,07</u> (1,07)

Директор
УДВТП „Укрдортехнологія”

В.М. Нагайчук

Начальник ЦТІН

В.П. Висоцький

Начальник відділу № 2

Є.Д. Русев

